

# 郑州市水利局 准予水行政许可决定书

郑水行许〔2023〕14号

**许可事项:关于对郑州市雕塑公园灾后恢复工程跨河人行桥工程建设方案的审批**

郑州市园林局:

你单位提出的郑州市雕塑公园灾后恢复工程跨河人行桥工程建设方案洪水影响评价审批(河道管理范围内建设项目工程建设方案审批)行政许可申请,郑州市政务服务大厅三楼建设项目和社会服务综合受理窗口已于2023年2月13日受理。根据《中华人民共和国水法》第三十八条“在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求,工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。因建设前款工程设施,需要扩建、改建、拆除或者损坏原有水工程设施的,建设单位应当负担扩建、改建的费用和损失补偿。但是,原有工程设施属于违法工程的除外。”《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施,应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要

求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。”《中华人民共和国行政许可法》第三十八条“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。”《中华人民共和国河道管理条例》第十一条“修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意。未经河道主管机关审查同意的，建设单位不得开工建设。建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知河道主管机关。”《水行政许可实施办法》第三十二条“水行政许可实施机关审查水行政许可申请后，除当场作出水行政许可决定的外，应当在法定期限内按照法律、法规、规章和本办法规定的程序作出如下水行政许可决定：（一）水行政许可申请符合法律、法规、规章规定的条件、标准的，依法作出准予水行政许可的书面决定，制作《准予水行政许可决定书》，并应当在办公场所、指定报刊或者网站上公开，公众有权查阅”之规定，经我局组织技术审查，结合《郑州市雕塑公园灾后恢复工程跨河人行桥防洪评价报告专家审查意见》，许可如下：

一、郑州市雕塑公园灾后恢复工程跨河人行桥位于郑州市高新区及中原区，贾鲁河化工路桥至陈庄村桥段，公园内原跨河人

行桥在郑州“7.20”暴雨中受损严重、无法修复，本次许可工程在原址恢复重建两座跨河人行桥，1#人行桥位于河道桩号15+410处；2#人行桥位于河道桩号15+150处。桥梁设计洪水标准为100年一遇，上部结构均采用单箱单室钢箱梁，梁底最小高程106.8m。下部结构采用重力式桥台，基础采用承台+D800钻孔灌注桩；桥墩采用花瓶式墩，基础采用承台+D1000钻孔灌注桩，承台顶高程99.7m。1#人行桥全桥长129.4m，跨径布置为4×30.8m；2#人行桥桥长133.7m，跨径布置为6×21m。

河道桩号15+410处1#人行桥从湖心岛上部跨过，设计河道左岸边坡坡比1:4，右岸边坡坡比1:2，河底高程101.7m。河道桩号15+150处2#人行桥处设计河道左岸边坡坡比1:2，右岸边坡坡比1:4，河底高程101.7m。

二、原则同意郑州市雕塑公园灾后恢复工程跨河人行桥工程建设方案。你单位要按照《郑州市雕塑公园灾后恢复工程跨河人行桥工程建设方案防洪评价报告》（审定版）和《郑州市雕塑公园灾后恢复工程跨河人行桥工程建设方案防洪评价报告专家审查意见》要求，认真落实各项防治补救措施，满足相关技术要求。

三、你单位要认真制定完善的施工组织方案，并严格按照施工组织方案进行施工。严格落实在非汛期进行施工，做好施工导流，确保在汛期到来前完成桥梁工程建设。

四、你单位应到河道管理部门备案，并接受河道管理部门的监督。若该建设项目的建设内容、建设规模等发生重大变动，应按照规定重新办理审批手续。

五、工程施工时如遇河道周边埋设的燃气管道、自来水管、污水管道、电缆、光缆等设施，应及时与有关管理部门沟通对接，确保下埋的管道、电缆、光缆等安全运行。

六、施工期间要加强对施工单位的管理，禁止向河道管理范围内排放泥浆、污水、污染物，不得污染河道水质；要加强对河道岸坡的保护，弃土弃渣必须及时清运。施工结束后，应及时拆除施工临时设施，做好河道岸坡的恢复和防护，避免影响河道正常行洪。施工占地以及损毁的树木、花卉、草地等，要按照有关规定进行赔偿。

七、工程施工期间，应严格按照《河南省水利厅关于印发河南省水利工程施工场地扬尘污染防治工作标准（试行）》（豫水建〔2016〕65号）的相关要求及“八个100%”标准进行扬尘防治，避免产生扬尘污染。

八、你单位应在施工现场周边位置，设立醒目安全警示标志，提醒社会行人和车辆注意安全。

九、工程竣工后，应经河道管理部门验收合格后方可投入使用；在工程竣工验收1个月内向河道管理部门报送有关竣工资料。

十、涉及第三者水事权益问题由你单位负责自行解决。

2023年2月28日